



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект 1.1. - Подмяна на СБС, куки и изолатори на извод Северци, П/ст Крушари, откл. Лозенец, РЦ Добрич						
№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
1	1000158	Изправяне на СБС НЦГ - 951 в равнинен терен	бр.	25		0.00
2	1000184	Демонтаж на СБС СрН	бр.	25		0.00
3	1000195	Монтаж на конзола за СрН	бр.	114		0.00
4	1000196	Демонтаж на конзоли/куки СрН	бр.	114		0.00
5	1000200	Монтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента	бр.	198		0.00
6	1000201	Монтаж на изолаторна верига-опъвателна с три елемента	бр.	60		0.00
7	1000203	Демонтаж на изолатор ИНК-20	бр.	114		0.00
8	1000206	Демонтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента	бр.	9		0.00
9	1000207	Демонтаж на изолаторна верига-опъвателна с три елемента	бр.	60		0.00
10	1000214	Монтаж клема носеща за СрН	бр.	198		0.00
11	1000215	Демонтаж клема носеща за СрН	бр.	9		0.00
12	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	17369.64		0.00
13	1000282	Транспорт на СБС от склад на Възложителя	бр./км	700		0.00
14	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/	т/км	50		0.00
15	1000326	Депониране на стоманобетонни стълбове	тон/км	940		0.00
Обща стойност на обект 1.1. в лева без ДДС:						0.00
Обект 1.2. - Подмяна на куки и изолатори на извод Северци, П/ст Крушари – гръбнак, РЦ Добрич						
№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
1	1000196	Демонтаж на конзоли/куки СрН	бр.	45		0.00
2	1000195	Монтаж на конзола за СрН	бр.	45		0.00
3	1000206	Демонтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента	бр.	57		0.00
4	1000200	Монтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента	бр.	57		0.00
5	1000207	Демонтаж на изолаторна верига-опъвателна с три елемента	бр.	114		0.00
6	1000201	Монтаж на изолаторна верига-опъвателна с три елемента	бр.	114		0.00
7	1000203	Демонтаж на изолатор ИНК-20	бр.	15		0.00
8	1000251	Демонтаж трипроводна линия с АС 50	км	2		0.00
9	1000246	Монтаж трипроводна линия с АС 95 в равнинен терен	км	2		0.00
10	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	25692		0.00
11	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/	т/км	100		0.00
12	1000184	Демонтаж на СБС СрН	бр.	8		0.00
13	1000158	Изправяне на СБС НЦГ - 951 в планински терен	бр.	8		0.00
Обща стойност на обект 1.2. в лева без ДДС:						0.00
Обект 1.3. - Подмяна на куки и изолатори извод Пробел, П/ст Крушари, РЦ Добрич						
№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
1	1000196	Демонтаж на конзоли/куки СрН	бр.	9		0.00
2	1000195	Монтаж на конзола за СрН	бр.	9		0.00
3	1000206	Демонтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента	бр.	57		0.00

4	1000200	Монтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента	бр.	101		0.00
5	1000207	Демонтаж на изолаторна верига-опъвателна с три елемента	бр.	108		0.00
6	1000201	Монтаж на изолаторна верига-опъвателна с три елемента	бр.	108		0.00
7	1000203	Демонтаж на изолатор ИНК-20	бр.	44		0.00
8	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	10015.58		0.00
9	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/	т/км	100		0.00
Обща стойност на обект 1.3. в лева без ДДС:						0.00
Обект 1.4. - Подмяна на СБС и проводник на ТП2 Черна, РЦ Добрич						
№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
1	1000218	Монтаж на клема носеща с конзола за УИП	бр	150		0.00
2	1000219	Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП	бр	150		0.00
3	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	450		0.00
4	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6	м	3000		0.00
5	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	2000		0.00
6	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр	60		0.00
7	1000101	Сфазировка на кабелна линия НН (за 3-те жила)	бр	2		0.00
8	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр	2		0.00
9	1000210	Монтаж на кука-тип свинска опашка	бр	100		0.00
10	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр	663		0.00
11	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	15000		0.00
12	1000285	Направа на отвор в тухли	бр	2		0.00
13	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	12		0.00
14	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр	2		0.00
15	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр	2		0.00
16	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	21822		0.00
17	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/	т/км	60		0.00
18	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м	12		0.00
Обща стойност на обект 1.4. в лева без ДДС:						0.00
Обект 1.5. - Реконструкция МрНН ТП ДЗС Раковски, РЦ Добрич						
№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
1	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр.	120		0.00
2	1000218	Монтаж на Клема носеща с конзола за УПИ	бр.	150		0.00
3	1000219	Монтаж на Клема опъвателна с конзола за УПИ	бр.	80		0.00
4	1000220	Монтаж на Клема отклонителна/разклонителна една към мрежа за УПИ	бр.	284		0.00
5	1000238	Теглене на усукан проводник 4x25	м	150		0.00
6	1000240	Проводник НН усукан AL/R 3x70+54,6	м	2650		0.00
7	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6	м	1550		0.00
8	1000241	Теглене на усукан проводник до 3x150+54, 6	м	800		0.00
9	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	12250		0.00
10	1000281	Транспорт на материали от склад на възложителя	%	22904		0.00
11	1000284	Транспорт на стари материали до склад на възложителя	т/км	60		0.00
12	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр.	315		0.00
13	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр.	4		0.00
14	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр.	4		0.00

15	1000258	Монтаж на осветително тяло	бр.	30		0.00
16	1000259	Демонтаж на осветително тяло	бр.	30		0.00
17	1000181	Укрепване/отвесирание на съществуващи стълбове НН	бр.	8		0.00
Обща стойност на обект 1.5, в лева без ДДС:						0.00
Обща стойност на обект 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 в лева без ДДС:						0.00

Обща стойност словом: лв. без ДДС

Забележка:

1. Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, , включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.

2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.

3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

Спецификация на материалите

Обект 1.1. - Подмяна на СБС, куки и изолятори на извод Северци, П/ст Крушари, откл. Лозенец, РЦ Добрич				
№	SAP	Спецификация на материалите	м-ка	к-во
1	100727	СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦГ 951/13	бр	25
2	100737	КОНЗОЛА ЗА СБС 20КВ ЕДНА ТРОЙКА	бр	189
3	100878	БОЛТ У 16/60	бр	189
4	101727	ОБИЦА 20 КВ. КЛЪОПЕЛ 16 ММ	бр	249
5	101756	ОБИЦА К2 РАЗЦЕПЕНА	бр	9
6	100890	КРАТУНКА 20 КВ. КЛЪОПЕЛ 16 ММ	бр	249
7	100879	КЛЕМА НОСЕЩА АС 50-95	бр	198
8	100896	ПЕПЕРУДА 20 КВ. НАД 70кN	бр	60
9	101785	ЩИФТ (S БОЛТ) ЗА КРАТУНКА. ОБИЦА	бр	60
10	100924	ИЗОЛЯТОР СЪКЛЕН ПС 70	бр	516
Обект 1.2. - Подмяна на куки и изолятори на извод Северци, П/ст Крушари – гръбнак, РЦ Добрич				
№	SAP	Спецификация на материалите	м-ка	к-во
1	100737	КОНЗОЛА ЗА СБС 20КВ ЕДНА ТРОЙКА	бр	69
2	100878	БОЛТ У 16/60	бр	127
3	101727	ОБИЦА 20 КВ. КЛЪОПЕЛ 16 ММ	бр	165
4	101756	ОБИЦА К2 РАЗЦЕПЕНА	бр	24
5	100890	КРАТУНКА 20 КВ. КЛЪОПЕЛ 16 ММ	бр	180
6	100879	КЛЕМА НОСЕЩА АС 50-95	бр	33
7	100896	ПЕПЕРУДА 20 КВ. НАД 70кN	бр	114
8	101785	ЩИФТ (S БОЛТ) ЗА КРАТУНКА. ОБИЦА	бр	114
9	100924	ИЗОЛЯТОР СЪКЛЕН ПС 70	бр	360
10	100881	СПИРАЛА /ПРЕВРЪЗКА/ ЗА ПРОВОДНИК АС50	бр	15
11	100915	ПРОВОДНИК НЕИЗОЛИРАН АЛУМ.-СТОМАНЕН АС95	кг	2320
12	100727	СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦГ 951/13	бр	8
Обект 1.3. - Подмяна на куки и изолятори извод Пробел, П/ст Крушари, РЦ Добрич				
№	SAP	Спецификация на материалите	м-ка	к-во
1	100737	КОНЗОЛА ЗА СБС 20КВ ЕДНА ТРОЙКА	бр	9
2	100878	БОЛТ У 16/60	бр	44
3	101727	ОБИЦА 20 КВ. КЛЪОПЕЛ 16 ММ	бр	152
4	101756	ОБИЦА К2 РАЗЦЕПЕНА	бр	57
5	100890	КРАТУНКА 20 КВ. КЛЪОПЕЛ 16 ММ	бр	209
6	100879	КЛЕМА НОСЕЩА АС 50-95	бр	44
7	100896	ПЕПЕРУДА 20 КВ. НАД 70кN	бр	109
8	101785	ЩИФТ (S БОЛТ) ЗА КРАТУНКА. ОБИЦА	бр	108
9	100924	ИЗОЛЯТОР СЪКЛЕН ПС 70	бр	418
Обект 1.4. - Подмяна на СБС и проводник на ТП2 Черна, РЦ Добрич				
№	SAP	Спецификация на материалите	м-ка	к-во
1	100519	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x70+54.6	м	2000
2	103874	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 4x35	м	3000
3	100870	КАПА КАБЕЛНА ТЕРМОСВИВАЕМА 35/15 ММ	бр	60
4	101740	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А16-95/А12.5-35 УИП	бр	350
5	100782	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А154-150/А16-25 УИП	бр	100
6	100877	ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА	бр	50
7	100757	КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП	бр	50
8	100755	КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54.70 1500КГ УИП	бр	150
9	101759	ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ	бр	150
10	101764	КУКА СВИНСКА ОПАШКА ЗА СЪЛБ 12/300 УИП	бр	100
11	101424	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-ND Ф 65 ММ	м	12
12	100723	СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН ЪЦ 835/9.5	бр	2
Обект 1.5. - Реконструкция МрНН ТП ДЗС Раковски, РЦ Добрич				
№	SAP	Спецификация на материалите	м-ка	к-во

1	100564	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x150+70	м.	800
2	100559	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x35+54.6	м.	1550
3	100519	Проводник НН усукан AL/R 3x70+54,6	м.	2650
4	100568	Проводник НН Усукан NFA2X 4x25 мм²	м	150
5	100757	Клема опъвателна 54,6-70; 1500кг УПИ	бр.	74
6	100755	Клема носеща с конзола 54-70; 1500кг УПИ	бр.	150
7	101754	КЛЕМА ОПЪВАТАТЕЛНА РЕГУЛИР. 4/16-25 УИП	бр.	4
8	101741	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI25-95/AI25-95 УИП	бр.	52
9	101740	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI16-95/AI2.5-35 УИП	бр.	160
10	101737	КЛЕМА ОТКЛОН. Cu(ГОЛ)1.5-10/AI10-95 УИП	бр.	60
11	100783	КЛЕМА ОТКЛОН. AI(ГОЛ)50-240/AI35-150 УИП	бр.	12
12	100877	ШПИЛКА С УХО M 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА	бр.	35
13	100814	Лента пристягаща ПВЦ 9/340мм, 100бр.	бр.	5
14	101615	КАПА КАБЕЛНА ТЕРМОСВИВАЕМА 15/5 ММ	бр.	120
15	100723	СБС ЪЦ 835/9.5	бр.	4
16	101759	ШПИЛКА С ЦЯЛА РЕЗБА 14/300	бр.	150
17	100819	ЛЕНТА НЕРЪЖДАЕМА 20x0.4; 50М УИП	бр.	2
18	100863	СКОБА ЗА НЕРЪЖДАЕМА ЛЕНТА 20ММ УИП	бр.	60